


TABLICA KUCHNI TK
Obudowa nt. IP65, drzwi przezroczyste
min. 60 modułów+25% rezerwy

Moc zainstalowana kW	
Oświetlenie	1,6
Korytarze	19
Pomieszczenia	Liczba wypustów



Rezerwa	
Oświetlenie okapy kuchnia	0,2
Oświetlenie zmywalnia	0,5
Oświetlenie kuchnia	0,6
Oświetlenie przygotowalnia	0,4
Rezerwa	
Nagrzewnica kuchnia	3,0
Gniazda zmywalnia	2,0
Gniazda zmywarka	2,5
Gniazda porcjowanie	2,0
Gniazda wtykowe kuchnia	2,0
Gniazda przygotowalnia	2,0
Gniazda przygotowalnia	2,0
Obieraczka kuchnia	0,8
Piekarnik 2 kuchnia	3,0
Piekarnik 1 kuchnia	3,0
Patelnia 2 kuchnia	6,3
Patelnia 1 kuchnia	7,5
Kocioł grzewczy 2 kuchnia	18,0
Kocioł grzewczy 1 kuchnia	18,0

Pio=1,5kW
kz=0,8
Pso=0,8x1,5=1,2kW

Pis=69,1kW
kz=0,5
Pss=0,5x69,1=34,5kW

Po=kj x (Pso+Pss)=0,9x(1,2+34,5)=35,7kW
Ib=Po/1,73x0,93x0,4kV=35,7/1,73x0,93x0,4=55,5A
In=80A gG I2=1,6In=128A
Iz=110A (tab.A.52-1,B1) dla S=35A (YKY5x35) 1,45Iz=159,5A
Ib<In<Iz I2<1,45Iz. Warunek 1 + 2 spełniony

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski 80-298 Gdańsk, ul. Choczewska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl			
inwestor Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn	projektant mgr inż. Jerzy Gomułka UPR. ZGP-III-630/247/79	podpis	
obekt Modernizacja kuchni w budynku DPS "Leśny" w Zaskoczynie	projektant mgr inż. Adam Skalkowski PRO2EL UPR. ZGP-III-630/6/79	podpis	
branża ELEKTRYCZNA	faza PFU	nazwa rysunku Tablica el. kuchni schemat	
data maj 2017	skala 1:50	nr rys. E3	